

# 乌海市生态环境局海勃湾区分局



海环表〔2022〕28号

## 关于内蒙古聚冶工贸有限公司年产30万 $m^3$ 高性能工业废渣资源综合利用新兴建筑材料工程建设项目环境影响报告表的审批意见

内蒙古聚冶工贸有限公司：

你公司报送的由驰久(宁夏)环保科技有限公司编制的《内蒙古聚冶工贸有限公司年产30万 $m^3$ 高性能工业废渣资源综合利用新兴建筑材料工程建设项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区千里山工业园区。建设内容及规模：建设1条年产30万 $m^3$ 空心砌块生产线及其配套工程。总投资3500万元，其中，环保投资36万元，占总投资的1%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作

1、该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生

产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

2、严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。

3、原料库全密闭。破碎分筛和搅拌产生的粉尘经管道引入布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。水泥仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过高于筒仓顶部1米的排气筒排放。

4、搅拌机清洗水和养护废水经沉淀池沉淀后暂存于循环水池回用于搅拌工序。生活污水经防渗化粪池收集后通过管网进入千里山园区污水处理厂进行处理。

5、除尘器回收尘、沉淀池污泥、废砌块坯和达不到质量标准的废成品作为原材料回用于生产，不外排。生活垃圾委托环卫部门定期拉运处理。

6、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间严格按照国家有关标准进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单。

7、优先选用低噪声设备并采取对生产设备的减振、隔声降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。项目开工建设时间确定之后，须及时向乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队报告。

乌海市生态环境局海勃湾区分局

2022年12月20日

行政审批专用章

1503020077929