

# 乌海市生态环境局海勃湾区分局



海环表（2023）3号

## 关于乌海楷东再生资源有限公司报废汽车回收拆解利用变更项目环境影响报告表的审批意见

乌海楷东再生资源有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《乌海楷东再生资源有限公司报废汽车回收拆解利用变更项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区岱山林场物流园，规模由年拆解汽车 1000 辆变更为年拆解汽车 10000 辆，新增防爆电动车拆解专区。项目总投资 2000 万元，其中环保投资 566 万元，占总投资的 28.3%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作

1、该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产

等指标均要符合相关规定。

2、严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。

3、预处理平台产生的有机废气、制冷剂废气经集气罩收集，采用活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒排放。切割工序产生的废气采用移动式烟尘净化器收集处理后于车间内排放。

4、初待拆场初期雨水、整车清洗废水、车间地面清洗废水经综合污水处理站（工艺为“均质→隔油池→絮凝→沉淀”）处理后，排入海勃湾工业园区污水输送管网，最终进入千里山工业园区污水处理厂进行处理。生活污水采用防渗化粪池预处理后，排入海勃湾工业园区污水输送管网，最终进入千里山工业园区污水处理厂进行处理。

5、严格按照报告表中要求对厂区采取防渗措施。

6、一般工业固体废物应按照《报告书》要求进行综合利用或安全处置。固废暂存间必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设计、建造和管理，确保实现各类废物安全贮存、处置，不得排入外环境。生活垃圾集中收集后应交由园区环卫部门统一处置。

7、危险废物在危废暂存间分类分区暂存后，委托有资质单位处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

8、优先选用低噪声设备并采取对生产设备的减振、隔声降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。

9、严格落实环境风险防控措施，做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期培训演练。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。项目开工建设时间确定之后，须及时向乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队报告。

乌海市生态环境局海勃湾区分局

2023年3月10日

